

# 广东省梅州市水务局文件

梅市水保〔2020〕36号

---

## 关于梅州市第三人民医院整体搬迁建设项目 水土保持方案的批复

梅州市第三人民医院：

你院报来的《关于报送〈梅州市第三人民医院整体搬迁建设项目水土保持方案报告书（报批稿）〉申请的函》（以下简称《水保方案》）及相关附件收悉。经研究，该《水保方案》基本达到《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关规定和要求，现批复如下：

梅州市第三人民医院整体搬迁建设项目位于梅州市梅江区城北镇扎下村（原梅县华侨中学校址）。项目建设内容为新建1栋门急诊医技大楼，2栋精神科住院大楼及北向主入口大道，改

建曾广森图书馆为后勤生活区，校友礼堂为康复会议中心，发英电教大楼为药剂楼，余陈梅冰楼改为行政楼以及配套水电工程，消防工程，场地路灯和绿化等设施。工程属新建的建设类项目。

项目区属亚热带季风性气候,多年平均气温 $21.2^{\circ}\text{C}$ ，多年平均降雨量 $1472.9\text{mm}$ 。项目区地貌类型主要为低山丘陵地貌，地带性土壤以南方红壤区为主，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，现状植被覆盖良好，水土流失轻微，土壤侵蚀容许值 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

本项目总占地面积  $7.22\text{ hm}^2$ ，全部为永久占地，占地类型主要有建设用地和灌木林地等。工程挖方总量为  $5.26\text{ 万 m}^3$ ，填方总量  $5.26\text{ 万 m}^3$ ，无借方，无弃方。工程已于 2017 年 3 月开工，2019 年 12 月完工，工期 34 个月。工程总投资 28457 万元，其中土建投资 15000 万元。项目资金来源于上级补助及自筹解决。

二、水土保持方案基本符合水土保持相关法律、法规及技术规范要求。项目已开工建设，属补报水土保持方案，设计水平年为工程完工后的后一年，即 2020 年。项目区属于国家级水土流失重点治理区，同意水土流失防治标准执行建设类项目南方红壤区一级防治标准。

三、基本同意项目区水土流失敏感点的分析判断。

四、基本同意对主体工程的水土保持分析评价。

五、同意水土流失防治责任范围的界定和防治分区的划分。

本工程水土流失防治责任范围为  $7.22\text{hm}^2$ 。

六、基本同意水土流失预测内容和方法。工程建设扰动地表面积  $7.22\text{hm}^2$ ，损坏植被面积  $2.39\text{hm}^2$ ，根据财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财综[2014]8号）的规定，本项目属公益性工程免征范围，不需缴纳水土保持补偿费。工程建设生产可能产生水土流失总量  $25.3\text{t}$ ，其中新增水土流失量  $12.65\text{t}$ 。

七、基本同意土石方平衡计算。

八、同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度  $98\%$ ，土壤流失控制比  $1.0$ ，渣土防护率  $99\%$ ，表土防护率  $92\%$ ，林草植被恢复率  $98\%$ ，林草覆盖率  $27\%$ 。

九、基本同意水土保持方案确定的防治措施总体布局和各分区水土流失防治措施布设。应注重做好开挖扰动区域的水土流失防治工作，防止水土流失对周边环境造成危害。

十、基本同意水土保持工程施工组织设计。各类施工活动要严格限定在用地范围内，禁止随意占压、扰动和破坏地表植被。

十一、基本同意水土保持监测范围与时段、监测内容、监测方法、监测频次和监测点位布设。

十二、基本同意本项目水土保持投资概算的编制原则及依据、编制办法和费用标准以及水土流失防治效益分析结论。本

项目水土保持概算总投资833.35万元，其中主体已列投资740.18万元，方案新增水土保持设施投资93.17万元。新增投资包括植物措施0.05万元，监测措施8.68万元，独立费用44.76万元，基本预备费39.69万元。

### 十三、有关工作要求

（一）依法落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位应根据水土保持“三同时”制度的要求，加强对水土保持工作的管理，按照批准的水土保持方案，将任务分解落实到责任部门及各参建单位，明确水土保持目标、任务与要求，落实责任跟踪与奖惩措施，形成工作制度，定期检查落实。组织开展水土保持宣传和知识培训，提高施工单位和人员的水土保持意识。

（二）依法落实后续设计。鉴于工程已开工建设，批准的水土保持方案的内容应补充落实到主体工程设计中并予以落实。

（三）依法落实预防措施。根据方案要求，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，缩短地表裸露时间，严格控制施工期间可能造成水土流失。

（四）依法开展监理监测。你单位应切实做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和建设进度。应自行或者委托相应机构对水土流失进行监测，加强水土流失动态监控，按规定向我局以及梅江区水务局提交监测季度报告和年度报告。

（五）依法履行变更程序。水土保持方案在实施过程中需变更的，应按相关规定办理变更手续。

（六）依法开展水土保持设施验收。项目工程竣工验收时，应依照有关法规的规定及时办理水土保持设施验收手续。

（七）落实定期报告制度。按照有关法规的规定，项目单位应在项目开工建设后十五个工作日内向我局书面报告开工信息。鉴于本项目已开工建设，请你院应将水土保持方案的实施情况报我局和梅江区水务局。

（八）配合做好监督检查工作。按照“属地管理”原则，本项目由梅江区水务局实施具体监督管理工作，我局将会同该局不定期对水土保持方案的实施情况进行监督检查，你单位应依法配合做好相关工作。



公开方式：依申请公开

---

抄送：梅州市水政监察支队，梅州市梅江区水务局，广东嘉道科技有限公司。

---

梅州市水务局办公室

2020 年 10 月 29 日印发

---